

Dom Pomocy Społecznej

„ZŁOTA JESIEŃ”

47-400 Racibórz, ul. Grzonki 1
tel. 32/415 31 36, tel./fax 32 415 20 01

pieczęć zamawiającego
nr sprawy: SA.252.5.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Nazwa zadania: **Prace naprawczo –konserwacyjne łazienek w modułach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu**

Specyfikacja stanowi instrukcję dla wykonawców i jest dokumentem przygotowanym w oparciu o wskazania zawarte w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.

1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 07:00- 15:00, NIP 6391452576, REGON 001255044
tel/ fax 32 415 20 01
e-mali: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczo – konserwacyjnych łazienek w modułach mieszkalnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 mających na celu przystosowania łazienek do aktualnych standardów z uwzględnieniem ograniczonej sprawności ruchowej osób z nich korzystających, polegających na:

- Demontażu aktualnego wyposażenia łazienki min: obudowy murowanej wanny, wanny i baterii, umywalki wraz baterią, miski ustępowej, grzejnika łazienkowego, istniejących poręczy i uchwytów, likwidacji płytek ceramicznych na całej powierzchni posadzki łazienki, likwidacji części płytek okładziny ściennej, częściowy demontażu sufitu podwieszzonego pod stropem łazienki w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego z odwodnieniem liniowego natrysku.
- Wykonanie: instalacji wody ciepłej i zimnej dla nowej lokalizacji baterii natryskowych, podłączenia odwodnienia liniowego do kanalizacji, instalacji elektrycznej do podłączenia wentylatora łazienek zintegrowanego z oświetleniem głównym łazienek wraz z montażem wentylatora, uzupełnienie części sufitu podwieszanego w łazience na niższej kondygnacji, wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o współczynniku min.R-9, trudnościernych, łatwo zmywalnych na powierzchni, wykonanie glazury na ścianach łazienki na powierzchniach po likwidacji okładzin, malowanie sufitu.
- Montaż: nowej miski ustępowej i poręczy, montaż baterii prysznicowej, pochwytów ściennych przy brodziku, montaż wieszaka i zasłony prysznicowej, siedziska prysznicowego z oparciem.
- Wywiezienie gruzu i uporządkowanie stanowisk pracy.
- Ilość – 14 łazienek o analogicznych parametrach powierzchniowych (4,20m²) i analogicznym wyposażeniu.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia

