

Starostwo Powiatowe Racibórz

47-400 Racibórz Plac Stefana Okrzei 4

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku "A" Starostwa Powiatowego w Raciborzu
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz Plac Stefana Okrzei 4
INWESTOR : Powiat Raciborski
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz pl.Okrzei 4
BRANŻA : Branża budowlana

Sporządził : Starostwo Powiatowe, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, Kosika Zygfryd
Data opracowania : 23.08.2024

INWESTOR :

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BUDYNEK "A "			
1 d.1	KNR 4-01 0706-01 analiza indywidualna		Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIA WYPRAWY ELEWACYJNEJ CIENKOWARSTWOWEJ 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową (1.93*1.13)*35+(1.86*0.35)*2+(1.86*0.80)*2+3.13*1.14+1.67*2.24+1.65*2.35	m ² m ²	 91.80	
					RAZEM	91.80
3 d.1	KNR-W 2-02 0616-12 analiza indywidualna		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem UZUPEŁNIENIE RYS I PEKNIĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ 6.92*4	m m	 27.68	
					RAZEM	27.68
4 d.1	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku <elewacja południowa> 13.43*6.88+13.43*0.20 <elewacja wschodnia> 9.54*6.92+9.54*0.20+1.79*6.92+1.79*0.20+9.87*6.92+9.87*0.20+9.87*0.50+1.78*6.92+1.78*0.20+9.49*6.92+9.49*0.20+(2.05*2+2.00)*0.50 <minus drzwi> -1.65*1.85 <elewacja północna> 13.45*6.88+13.45*0.20 <elewacja zachodnia> 28.88*6.88+28.88*0.20+(9.64*0.50)*2+(2.60*2+2.00)*0.53+(6.88*0.12)*2 <minus drzwi> -1.67*2.24	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 95.08 239.17 -3.05 95.23 219.58 -3.74	
					RAZEM	642.27
5 d.1	KNR K-04 0202-05		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania FARBA SILIKONOWĄ WRAZ Z OBRAMOWANIEM OKIEN I OŚCIEŻY W INNEJ KOLORYSTYCE poz.4	m ² m ²	 642.27	
					RAZEM	642.27
6 d.1	KNNR 2 1504-01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m <elewacja południowa> 13.43*7.50 <elewacja wschodnia> (9.54+1.79)*7.50+9.87*7.50+(1.78+9.49)*7.50 <elewacja północna> 13.45*(7.05+0.52) <elewacja zachodnia> (28.88-9.70)*7.50+9.70*8.50	m ² m ² m ² m ² m ²	 100.73 243.53 101.82 226.30	
					RAZEM	672.38
7 d.1	KALKULACJA INDYWIDUALNA		Czas pracy rusztowań 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
8 d.1	KNNR 2 1505-01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.6	m ² m ²	 672.38	
					RAZEM	672.38
9 d.1	KNR 4-01 0535-05 analiza indywidualna		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - ROZEBRANIE NA CZAS ROBÓT I PONOWNY MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH OCYNKIWANYCH 7.50*5	m m	 37.50	
					RAZEM	37.50
10 d.1	TZKNBK VIII 05-147		Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich <cegła klinkierowa podjazdu i podestu schodów> 8.02*0.3+1.00*0.53+4.00*0.51	m ² m ²	 4.98	
					RAZEM	4.98
11 d.1	KNR 19-01 0827-01		Spoinowanie murów i sklepień z cegły - mury gładkie 1	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
12 d.1	KNR K-04 0403-03		Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych poz.10	m ² m ²	 4.98	
					RAZEM	4.98

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA		Demontaż na czas prowadzenia robót i ponowny montaż po zakończeniu robót tablic inforacyjnych i bilbordur z elewacji	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00

