

Starostwo Powiatowe Racibórz

47-400 Racibórz Plac Stefana Okrzei 4

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku "A" Starostwa Powiatowego w Raciborzu  
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz Plac Stefana Okrzei 4  
INWESTOR : Powiat Raciborski  
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz pl.Okrzei 4  
BRANŻA : Branża budowlana

Sporządził : Starostwo Powiatowe, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, Kostka Zygfryd  
Data opracowania : 23.08.2024

---

INWESTOR :

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0706-01 analiza indywidualna		<b>BUDYNEK "A"</b> Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIA WYPRAWY ELEWACYJNEJ CIENKOWARSTWOWEJ 15	szt. szt.	15.00	15.00
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
2	KNR-W 2- d.1 02 0923-01		Ostony okien folią polietylenową  (1.93*1.13)*35+(1.86*0.35)*2+(1.86*0.80)*2+3.13*1.14+1.67*2.24+1.65*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.80	91.80
					<b>RAZEM</b>	<b>91.80</b>
3	KNR-W 2- d.1 02 0616-12 analiza indywidualna		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem UZUPEŁNIENIE RYS I PEKNIĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ  6.92*4	m m	27.68	27.68
					<b>RAZEM</b>	<b>27.68</b>
4	KNR 0-23 d.1 2611-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku <elewacja południowa> 13.43*6.88+13.43*0.20 <elewacja wschodnia> 9.54*6.92+9.54*0.20+1.79*6.92+1.79*0.20+9.87*6.92+9.87*0.20+9.87*0.50+1.78*6.92+1.78*0.20+9.49*6.92+9.49*0.20+(2.05*2+2.00)*0.50 <minus drzwi> -1.65*1.85 <elewacja północna> 13.45*6.88+13.45*0.20 <elewacja zachodnia> 28.88*6.88+28.88*0.20+(9.64*0.50)*2+(2.60*2+2.00)*0.53+(6.88*0.12)*2 <minus drzwi> -1.67*2.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.08 239.17 -3.05 95.23 219.58 -3.74	642.27
					<b>RAZEM</b>	<b>642.27</b>
5	KNR K-04 d.1 0202-05		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania FARBĄ SILIKONOWĄ WRAZ Z OBRAMOWANIEM OKIEN I OŚCIEŻY W INNEJ KOLORYSTYCE poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	642.27	642.27
					<b>RAZEM</b>	<b>642.27</b>
6	KNNR 2 d.1 1504-01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m  <elewacja południowa> 13.43*7.50 <elewacja wschodnia> (9.54+1.79)*7.50+9.87*7.50+(1.78+9.49)*7.50 <elewacja północna> 13.45*(7.05+0.52) <elewacja zachodnia> (28.88-9.70)*7.50+9.70*8.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.73 243.53 101.82 226.30	672.38
					<b>RAZEM</b>	<b>672.38</b>
7	KALKULACJA INDYWIDUALNA d.1		Czas pracy rusztowań  1	kpl. kpl.	1.00	1.00
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNNR 2 d.1 1505-01		Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	672.38	672.38
					<b>RAZEM</b>	<b>672.38</b>
9	KNR 4-01 d.1 0535-05 analiza indywidualna		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - ROZEBRANIE NA CZAS ROBÓT I PONOWNY MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH OCYNKIWANYCH  7.50*5	m m	37.50	37.50
					<b>RAZEM</b>	<b>37.50</b>
10	TZKNBK d.1 VIII 05-147		Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich  <cegła klinkierowa podjazdu i podestu schodów> 8.02*0.3+1.00*0.53+4.00*0.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.98	4.98
					<b>RAZEM</b>	<b>4.98</b>
11	KNR 19-01 d.1 0827-01		Spoinowanie murów i sklepień z cegły - mury gładkie  1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.00	1.00
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNR K-04 d.1 0403-03		Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.98	4.98
					<b>RAZEM</b>	<b>4.98</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA		Demontaż na czas prowadzenia robót i ponowny montaż po zakończeniu robót tablic informacyjnych i billboardu z elewacji	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

