
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace adaptacyjne pomieszczenia nr. 313 w budynku "B" Starostwa Powiatowego w Raciborzu
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz Plac Stefana Okrzei 4
INWESTOR : Powiat Raciborski
ADRES INWESTORA : Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz
BRANŻA : Branża budowlana

Data opracowania: : październik 2024

INWESTOR :

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 313			
d.1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
		5.43*6.11+2.44*0.15+1.53*0.13+1.52*0.14+1.02*0.47	m ²	34.43	
				RAZEM	34.43
2	KNR 4-01 d.1 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek	m		
		5.43*2+6.11*2+0.14*2+0.13*2+0.47*2+0.15*2-1.02	m	23.84	
				RAZEM	23.84
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.02+poz.2*0.10*0.03	m ³		
			m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.3	m ³		
			m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
5	d.1 analiza indywidualna	Koszty utylizacji poz.4	m ³		
			m ³	0.76	
				RAZEM	0.76
6	KNR W-01 d.1 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.1	m ²		
			m ²	34.43	
				RAZEM	34.43
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.6	m ²		
			m ²	34.43	
				RAZEM	34.43
8	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03 analiza indywidualna	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² . WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKÓW I NIERÓWNOŚCI W WARSTWIE KLEJOWEJ PO PŁYTKACH poz.7	m ²		
			m ²	34.43	
				RAZEM	34.43
9	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.2	m		
			m	23.84	
				RAZEM	23.84
10	KNR 0-14 d.1 2010-02 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ DRZWI (3.80+2.20)*2.68-1.00*2.05	m ²		
			m ²	14.03	
				RAZEM	14.03
11	d.1 analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ościeżnicy drzwiowej w świetle przejścia 90x200 cm fabrycznie wykończonej do zabudowy w płytach gipsowych na profilach 75, w pozycji materiału doliczyć profil ościeżnicowy 75 w ilości 6,5 m. 1	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone, kolor w uzgodnieniu z inwestorem - kompletne (klamki, szyldy, zamek z wkładem patentowym) 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
13	KNNR 2 d.1 1205-09 analiza indywidualna	Posadzka z paneli podłogowych MIN. IV KLASY ŚCIERALNOŚCI AC 4 WRAZ Z PODKŁADEM I LISTWAMI PRZYPODŁOGOWYMI Z TWARDEGO PCV Z NAROŻNIKAMI I ZAKOŃCZENIAMI - KOLOR W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM poz.7	m ²		
			m ²	34.43	
				RAZEM	34.43
14	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł. 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0528-04 analiza indywidualna	Uzupełnienia o długości do 1 m rur spustowych kwadratowych z blachy ocynkowanej o obwodzie ponad 50 cm. PODŁĄCZENIE DWÓCH KRATEK WENTYLACYJNYCH Z NIEZALEŻNYCH POMIĘSZCZEŃ DO JEDNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO WENTYLACYJNEGO	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01 d.1 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		35.00	m	35.00	
				RAZEM	35.00
19	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.44+1.50)*0.30	m ²		
			m ²	1.18	
				RAZEM	1.18
20	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "GERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.9*0.15+poz.19+poz.18*0.15	m ²		
			m ²	10.01	
				RAZEM	10.01
21	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.20	m ²		
			m ²	10.01	
				RAZEM	10.01
22	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <ścianka gipsowa> poz.10*2	m ²		
			m ²	28.06	
				RAZEM	28.06
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.43+6.11)*2*2.64+0.15*2.64+(0.14*2)*0.72+(0.13*2)*0.72	m ²		
			m ²	61.72	
				RAZEM	61.72
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.43*6.11+2.44*0.15	m ²		
			m ²	33.54	
				RAZEM	33.54
25	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.70*2+1.05+1.05+0.30	m		
			m	5.80	
				RAZEM	5.80
26	KNR 2-02 d.1 1113-08 analiza indywidualna	Listwy progowe aluminiowe na łączeniach posadzek - zakup, dostawa i montaż. Konieczność wykonania zostanie ustalona na etapie realizacji	m		
		0.90	m	0.90	
				RAZEM	0.90

