

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie i wykonanie nowego ogrodzenia w ZSS w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Specjalnych Racibórz ulica Królewska 19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <mur 25 cm> (4.52+5.17)*1.90*0.25 <słupy> (0.42+0.40)*0.24*1.90+(0.53+0.53)*0.38*1.90	m ³ m ³ m ³	4.603 1.139	
				RAZEM	5.742
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <mur 12 cm> (2.5+2.65)*1.90	m ² m ²	9.785	
				RAZEM	9.785
3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0.4*0.4*0.7*9	m ³ m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
4	KNR 4-01 0346-04 ANALOGIA	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych UWAGA!!! WYKUCIE GNIAZD W FUNDAMENCIE CEGLANYM W CELU OSADZENIA SŁUPÓW BETONOWYCH OGRODZENIA PREFABRYKOWANEGO PRZYJĄĆ DO ROBOCIZNY DODATEK 50% 9	gniazd gniazd	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa 16.70*1.70	m ² m ²	28.390	
				RAZEM	28.390
6	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego UWAGA !!! ZABETONOWANIE SŁUPÓW OGRODZENIA PREFABRYKOWANEGO 0.4*0.4*0.7*9	m ³ m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
7	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km <poz 1> 5.742 <poz 2> 9.785*0.12 <poz 3> 1.008	m ³ m ³ m ³	5.742 1.174 1.008	
				RAZEM	7.924
8	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km WRAZ Z KOSZTEM SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU Krotność = 4 7.924	m ³ m ³	7.924	
				RAZEM	7.924