

Dom Pomocy Społecznej
„ZŁOTA JESIEŃ”
ul. Grzonki 1
47-400 RACIBÓRZ
tel. 4153136, 4153603 fax 4152001
pieczęć zamawiającego
nr sprawy: SA.252.7.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Nazwa zadania: **Prace naprawczo –konserwacyjne w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu obejmujące:**

Część 1 – Wymiana płytek posadzki w pomieszczeniu kuchni segm.1.1

Część 2 – Wymiana wykładziny podłogowej PCV w przedpokojach modułu mieszkalnego- 8 przedpokoi segm. 2.2 i 2.3 ; wymiana okna aluminiowego w jadalni segm.1.1, malowanie korytarzy segment 2.2., 2.3 I piętro, prace naprawczo – konserwacyjne 3 balkonów segment 2.3, miejscowa wymiana wykładziny PCV w jadalni i holu segm.1.1.

Specyfikacja stanowi instrukcję dla wykonawców i jest dokumentem przygotowanym w oparciu o wskazania zawarte w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.

1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 07:00- 15:00, NIP 6391452576, REGON 001255044
tel/ fax 32 415 20 01
e-mail: dps.zlota.jesien@wp.pl
www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczo-konserwacyjnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przy ul. Grzonki 1. Zakres zamówienia podzielono na dwie oddzielne części obejmujące:

3.1.Część 1 – Wymiana płytek posadzki w pomieszczeniu kuchni segm.1.1

Zakres prac

Rozmontowanie połączeń z wewnętrzną siecią wodociagową kanalizacyjną i elektryczną wszystkich urządzeń kuchennych; demontaż wszystkich urządzeń kuchennych i wyposażenia ruchomego stojącego na posadzce; skucie posadzki z płytek ceramicznych; skucie nierówności betonu; zagruntowanie oczyszczonej po skuciu powierzchni posadzki środkiem gruntującym; wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkiem w kierunku istn. krater i koryt ściekowych; wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek gresowych o parametrach: nasiąkliwość <0,5 %, skuteczność antypoślizgowa min. R11, grubość płytki 8-9 mm, odporność chemiczna w przypadku środków domowego użycia – AU, maksymalny wymiar płytki 30x30cm (zalecany 20x20); fugowanie spoin fugą elastyczną; ponowny montaż urządzeń kuchennych.

3.2. Część 2 – Wymiana wykładziny podłogowej PCV w przedpokojach modułu mieszkalnego- 8 przedpokoi segm. 2.2 i 2.3 ; wymiana okna aluminiowego w jadalni segm.1.1, malowanie korytarzy segment 2.2., 2.3 I piętro, prace naprawczo – konserwacyjne 3 balkonów segment 2.3, miejscowa wymiana wykładziny PCV w jadalni i holu segm.1.1.

Zakres prac:

W przedpokojach segm. 2.2 i 2.3: Rozmontowanie połączeń zlewozmywaka z wewnętrzną siecią wodociagową i kanalizacyjną; demontaż zlewozmywaka i zabudowy wnęki szafką kuchenną stojącą,

