

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Mechaniczna ścinka poboczy dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz wykonywana ścinarką do poboczy wraz z jednoczesnym odwozem urobku</b>					
<b>1</b>		<b>Ścinka pobocza - grubość nawarstwień 10cm</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	800+610	m <sup>2</sup>	1410.000	
				RAZEM	1410.000
2		Transport urobku ziemnego ze ścinki pobocza samochodami samo- wyładowczymi po drogach utwardzonych, wraz z opłatą za składowa- nie i utylizację poz.1*0.1	m <sup>3</sup>		
d.1	analiza in- dywidualna		m <sup>3</sup>	141.000	
				RAZEM	141.000
<b>2</b>		<b>Ścinka pobocza - grubość nawarstwień 15cm</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1402-05 1402-06	1800+1790+1100+1100	m <sup>2</sup>	5790.000	
				RAZEM	5790.000
4		Transport urobku ziemnego ze ścinki pobocza samochodami samo- wyładowczymi po drogach utwardzonych, wraz z opłatą za składowa- nie i utylizację poz.3*0.15	m <sup>3</sup>		
d.2	analiza in- dywidualna		m <sup>3</sup>	868.500	
				RAZEM	868.500